



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**PROPOSITANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA)  
**BANCOS:** SINAPI - 01/2025 - Maranhão / SBC - 02/2025 - Maranhão / ORSE - 12/2024 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará  
**ENCARGOS SOCIAIS:** Não Desonerado: Horista: 112,68% / Mensalista: 69,90%  
**BDI:** 25,00%

**OBJETO:** Referente a Prestação de serviços de plantio e manutenção das mudas de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, com limpeza da área, demarcação de covas, preparo de covas, irrigação, replantio de mudas mortas, controle de pragas, adubação no município de São Domingos do Maranhão/MA

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

| Item       | Código | Banco  | Descrição                                                                                              | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-------|----------|
| <b>1</b>   |        |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                           |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| 1.1        | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m²  | 14       |            |                    |       |          |
| 1.2        | 020014 | SBC    | REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO                                             | m³  | 300      |            |                    |       |          |
| <b>2</b>   |        |        | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                                                           |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| 2.1        | 90778  | SINAPI | ENGENHEIRO AGRONOMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | H   | 528      |            |                    |       |          |
| 2.2        | 90776  | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | H   | 2268     |            |                    |       |          |
| 2.3        | 88441  | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | H   | 2268     |            |                    |       |          |
| 2.4        | 88241  | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | H   | 2268     |            |                    |       |          |
| <b>3</b>   |        |        | <b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE JARDIM</b>                                                              |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| 3.1        | 020766 | SBC    | RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE                                                         | UN  | 115      |            |                    |       |          |
| 3.2        | 97622  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023              | m³  | 88,14    |            |                    |       |          |
| 3.3        | 201021 | SBC    | CAPINA DE VEGETACAO RASTEIRA OU ARBUSTIVA                                                              | m²  | 1265,6   |            |                    |       |          |
| 3.4        | 201023 | SBC    | CORTE DE VEGETACAO ARBOREA PEQUENO PORTE-MEIO MANUAL                                                   | m²  | 2968,56  |            |                    |       |          |
| <b>4</b>   |        |        | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                      |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| <b>4.1</b> |        |        | <b>GRAMADO</b>                                                                                         |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| 4.1.1      | 2394   | ORSE   | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada                                                 | m³  | 210      |            |                    |       |          |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA)

**BANCOS:** SINAPI - 01/2025 - Maranhão / SBC - 02/2025 - Maranhão / ORSE - 12/2024 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará

**ENCARGOS SOCIAIS:** Não Desonerado: Horista: 112,68% / Mensalista: 69,90%

**BDI:** 25,00%

**OBJETO:** Referente a Prestação de serviços de plantio e manutenção das mudas de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, com limpeza da área, demarcação de covas, preparo de covas, irrigação, replantio de mudas mortas, controle de pragas, adubação no município de São Domingos do Maranhão/MA

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

| Item       | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                  | Und | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------------|-------|----------|
| 4.1.2      | 10234  | ORSE   | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                         | m²  | 2000     |            |                    |       |          |
| 4.1.3      | 98509  | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024                                                                                                                               | UN  | 1600     |            |                    |       |          |
| 4.1.4      | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                   | m²  | 980      |            |                    |       |          |
| 4.1.5      | 87893  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022      | m²  | 1600     |            |                    |       |          |
| 4.1.6      | 87548  | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²  | 1600     |            |                    |       |          |
| 4.1.7      | 12467  | ORSE   | Pintura de meio fio (caiação)                                                                                                                                              | m   | 1800     |            |                    |       |          |
| 4.1.8      | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                           | m³  | 750      |            |                    |       |          |
| 4.1.9      | 011518 | SBC    | EQUIPE MANUTENCAO AREAS GRAMADAS (ORC.MANGRAMA)                                                                                                                            | UN  | 350      |            |                    |       |          |
| 4.1.10     | 201037 | SBC    | IRRIGACAO DE GRAMADO PLANTADO COM 8 LITROS/AGUA/m2                                                                                                                         | m²  | 4200     |            |                    |       |          |
| 4.1.11     | 201017 | SBC    | CORTE E PODA DE GRAMADO JUNTO MEIO-FIO/PASSEIOS                                                                                                                            | M   | 900      |            |                    |       |          |
| 4.1.12     | 012182 | SBC    | ADEQUACAO PROVISORIA REDE ABASTECIMENTO DE AGUA P IRRIGACAO                                                                                                                | CJ  | 9        |            |                    |       |          |
| <b>4.2</b> |        |        | <b>ARVORES</b>                                                                                                                                                             |     | <b>1</b> |            |                    |       |          |
| 4.2.1      | 201022 | SBC    | PODA DE ARVORES ATE ALTURA 4,0m                                                                                                                                            | UN  | 600      |            |                    |       |          |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**PROPOSITANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA)  
**BANCOS:** SINAPI - 01/2025 - Maranhão / SBC - 02/2025 - Maranhão / ORSE - 12/2024 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará  
**ENCARGOS SOCIAIS:** Não Desonerado: Horista: 112,68% / Mensalista: 69,90%  
**BDI:** 25,00%

**OBJETO:** Referente a Prestação de serviços de plantio e manutenção das mudas de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, com limpeza da área, demarcação de covas, preparo de covas, irrigação, replantio de mudas mortas, controle de pragas, adubação no município de São Domingos do Maranhão/MA

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

| Item   | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                               | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|--------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-------|----------|
| 4.2.2  | 201027   | SBC     | PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE                                                                                         | UN  | 580    |            |                    |       |          |
| 4.2.3  | 98532    | SINAPI  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024                                            | UN  | 160    |            |                    |       |          |
| 4.2.4  | 020002   | SBC     | LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE                                                              | m²  | 1800   |            |                    |       |          |
| 4.2.5  | 98520    | SINAPI  | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                  | m²  | 1602   |            |                    |       |          |
| 4.2.6  | 201030   | SBC     | RASTELAMENTO COM REMOCAO DE RESIDUOS PARA PLANTIO MUDAS                                                                 | m²  | 1600   |            |                    |       |          |
| 4.2.7  | 98516    | SINAPI  | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024                                             | UN  | 160    |            |                    |       |          |
| 4.2.8  | 98510    | SINAPI  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024                                    | UN  | 160    |            |                    |       |          |
| 4.2.9  | 13739    | ORSE    | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio                             | un  | 160    |            |                    |       |          |
| 4.2.10 | 9126     | ORSE    | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio                                                            | un  | 170    |            |                    |       |          |
| 4.2.11 | 9871     | ORSE    | Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio                                                              | un  | 315    |            |                    |       |          |
| 4.2.12 | C2204    | SEINFRA | RETIRADA DE ÁRVORES                                                                                                     | UN  | 70     |            |                    |       |          |
| 4.2.13 | 98527    | SINAPI  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN  | 85     |            |                    |       |          |
| 4.3    |          |         | EQUIPAMENTOS / MATERIAIS                                                                                                |     | 1      |            |                    |       |          |
| 4.3.1  | 9558     | ORSE    | Inseticida (p/plantas)                                                                                                  | I   | 300    |            |                    |       |          |
| 4.3.2  | 00010814 | SINAPI  | FORMICIDA GRANULADO                                                                                                     | KG  | 215    |            |                    |       |          |
| 4.3.3  | 13507    | ORSE    | Execução dos serviços de controle de pragas (formigas)                                                                  | un  | 15     |            |                    |       |          |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**PROPOSITANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão (MA)  
**BANCOS:** SINAPI - 01/2025 - Maranhão / SBC - 02/2025 - Maranhão / ORSE - 12/2024 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará  
**ENCARGOS SOCIAIS:** Não Desonerado: Horista: 112,68% / Mensalista: 69,90%  
**BDI:** 25,00%

**OBJETO:** Referente a Prestação de serviços de plantio e manutenção das mudas de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, com limpeza da área, demarcação de covas, preparo de covas, irrigação, replantio de mudas mortas, controle de pragas, adubação no município de São Domingos do Maranhão/MA

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

| Item  | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                            | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|-------|----------|
| 4.3.4 | 14511  | ORSE    | Serviço de controle de pragas (cupim)                                                                                                | un  | 14     |            |                    |       |          |
| 4.3.5 | I0767  | SEINFRA | ROÇADEIRA COSTAL (CHP)                                                                                                               | H   | 6300   |            |                    |       |          |
| 4.3.6 | 1651   | ORSE    | Óculos branco proteção                                                                                                               | pr  | 50     |            |                    |       |          |
| 4.3.7 | 5004   | Próprio | KIT BÁSICO DE EPI - FARDAMENTO, BOTA DE COURO, CAPACETE, LUVA RASPA, ÓCULOS, MÁSCARA FILTRO PAPEL, FILTRO SOLAR FPS30 (CUSTO MENSAL) | und | 50     |            |                    |       |          |
| 5     |        |         | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                      |     | 1      |            |                    |       |          |
| 5.1   | 210026 | SBC     | LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL                                                                                                        | UN  | 300    |            |                    |       |          |
| 5.2   | 2450   | ORSE    | Limpeza geral                                                                                                                        | m²  | 750    |            |                    |       |          |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral